

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO


Nº OPERAÇÃO 1071076.29	Nº SICOMV 902064	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pibes	APELIDO DO EMPREENHIMENTO Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo	MUNICÍPIO / UF Pibes/RN
			BDI 1 23,30%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo										
Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo em Vila Tamarindo/Pibes/RN										
1.1.	SINAPI	4813	Serviços preliminares	M2	6,00	200,00	BDI 1	246,76	1.480,56	PA
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N 22" ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M2	1.996,23	0,06	BDI 1	0,10	42.894,84	PA
1.2.	SINAPI	100575	Movimento de terra	M3	1.996,23	0,06	BDI 1	0,10	199,82	PA
1.2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	M2	1.996,23	0,06	BDI 1	0,10	199,82	PA
1.2.2.	SINAPI	100878	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CANINHÃO BASCULANTE 10M ³ . CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	1.044,00	4,40	BDI 1	5,43	5.698,92	PA
1.2.3.	SINAPI	83598	TRANSPORTE COM CANINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	10.440,00	1,99	BDI 1	2,46	25.882,40	PA
1.2.4.	SICRO	4011219	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	1.044,00	6,95	BDI 1	8,45	8.821,90	PA
1.2.5.	SINAPI	1041768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	70,00	28,20	BDI 1	36,03	2.522,10	PA
1.3.	CAERN	2150050	Pavimentação	M	590,29	21,00	BDI 1	25,91	144.790,28	PA
1.3.1.	CAERN	2150050	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIXÃO	M	590,29	21,00	BDI 1	25,91	15.035,31	PA
1.3.2.	CAERN	2150043	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA, R_11/2020	M2	1.996,23	52,66	BDI 1	65,00	128.754,96	PA
1.4.	SINAPI	92214	Drenagem	M	195,00	392,31	BDI 1	447,02	87.160,90	PA
1.4.1.	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	195,00	392,31	BDI 1	447,02	87.160,90	PA
1.4.2.	SINAPI	73961	CONCRETO CICLOPICO FCK=18MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	74,94	401,41	BDI 1	485,26	37.114,76	PA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:


Anderson Reis da Silva
Engenheiro Civil
CREMERN 2114037550



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Crau de Sigilo
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO: 1071076-29
Nº SICONV: 9022094
LOCALIDADE SINAPI: NATAL

PROponente / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Pibes
APELIDO DO EMPREENDIMENTO: Pavimentação de acesso à Via Terravindo
MUNICÍPIO / UF: Pibes/RN


DATA BASE: 01-21 (N DES.)
DESCRIÇÃO DO LOTE: Pavimentação de acesso à Via Terravindo

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação de acesso à Via Terravindo									
							23,38%	0,00%	0,00%
									375.448,34

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rápio proporcional entre Repasse e Contraparte; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contraparte; OU - 100% Outros.

Pibes/RN
Local: _____
Data: terça-feira, 21 de janeiro de 2020


Responsável Técnico
Nome: Anderson Reis da Silva
CREA/CAU: 211403755-0
ART/RRT: _____