

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071076-29
LOCALIDADE SINAPI NATAL

Nº SICORV 902084
DATA BASE 01-21 (N DES.)
DESCRÇÃO DO LOTE Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo

PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Piraes
MUNICÍPIO / UF Piraes/RN


RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo | | | | | | | | | |
| 1.1. | SINAPI | 4813 | serviços preliminares PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N" 22" ADESVADA, DE 2,0 X 1,125 M | M2 | 8,00 | 200,03 | BDI 1 | 248,76 | 1.990,58 |
| 1.2. | SINAPI | 100575 | Movimento de terra | M3 | 1.998,23 | 0,08 | BDI 1 | 0,10 | 42.894,34 |
| 1.2.1. | SINAPI | 100978 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 CARGA MANOBRÁVEL E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020 | M3 | 1.044,00 | 4,40 | BDI 1 | 5,43 | 5.608,92 |
| 1.2.2. | SINAPI | 83998 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 | M3XKM | 10.440,00 | 1,99 | BDI 1 | 2,46 | 25.982,40 |
| 1.2.4. | SICRO | 401219 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 1.044,00 | 8,05 | BDI 1 | 8,46 | 8.821,60 |
| 1.2.5. | SINAPI | 101768 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 | M3 | 70,00 | 29,20 | BDI 1 | 36,03 | 2.522,10 |
| Pavimentação | | | | | | | | | |
| 1.3. | CAERN | 2150050 | MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 690,29 | 21,00 | BDI 1 | 25,91 | 144.750,28 |
| 1.3.1. | CAERN | 2150043 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATORIA, R_11/2020 | M2 | 1.998,23 | 52,88 | BDI 1 | 65,00 | 129.754,95 |
| Drenagem | | | | | | | | | |
| 1.4. | SINAPI | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015 | M | 196,00 | 362,31 | BDI 1 | 447,02 | 87.169,90 |
| 1.4.2. | SINAPI | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO | M3 | 74,94 | 401,41 | BDI 1 | 495,26 | 37.114,76 |
| | | | | | | | | | 313.449,24 |
| | | | | | | | | | 1.480,58 |
| | | | | | | | | | 1.480,58 |
| | | | | | | | | | 42.894,34 |
| | | | | | | | | | 199,62 |
| | | | | | | | | | 5.608,92 |
| | | | | | | | | | 25.982,40 |
| | | | | | | | | | 8.821,60 |
| | | | | | | | | | 2.522,10 |
| | | | | | | | | | 144.750,28 |
| | | | | | | | | | 15.035,31 |
| | | | | | | | | | 129.754,95 |
| | | | | | | | | | 134.889,88 |
| | | | | | | | | | 87.169,90 |
| | | | | | | | | | 37.114,76 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

Observações:

Alderson Reis da Silva
Engenheiro Civil
CREARN 2114037550



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PUB.LICCO

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1071076-29 | Nº SICOMV 902084 | PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pilões | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo | | | |
| LOCALIDADE SIMAM MATAL | DATA BASE (01-21 (N DES.)) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo | MUNICÍPIO / UF PILÕES/RN | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 318,19534 |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Ráteno proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMDes/RN _____
Local _____
terça-feira, 21 de janeiro de 2020
Data _____

Responsável Técnico
Nome: Anderson Reis da Silva
CRECAAU: 211403755-0
ART/RRT: _____

RECURSO