



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação de acesso a Via Tamanduá

Nº SICONV
002094

Nº OPERAÇÃO
1071076-29

PROPRIETÁRIO / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Piraes

Orçamento Público

FRENTE DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1	Pavimentação de acesso a Via Tamanduá			
1.1	Serviços preliminares	M2	6,00	
1.1.1	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M			
1.2	Movimento de terra	M2	1.996,23	
1.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019			
1.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 195 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	1.044,00	
1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	10.440,00	
1.2.4	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	1.044,00	
1.2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	70,00	
1.3	Pavimentação	M	590,29	
1.3.1	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA INCLUSIVE CAIXÃO	M2	1.996,23	
1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTAMENTO			
1.4	Drenagem	M	196,00	
1.4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	196,00	
1.4.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	74,94	

Agregador de Eventos	Quantidade	Valor
TOTAL ESTIMADO PORTANTE (R\$)		231.964,59
Serviços preliminares	6,00	
Movimento de terra	1.992,13	434,10
Movimento de terra	1.044,00	
Movimento de terra	10.440,00	
Movimento de terra	1.044,00	
Movimento de terra	70,00	
Pavimentação	429,59	150,70
Pavimentação	1.992,13	434,10
Drenagem	196,00	
Drenagem	74,94	

Item	Quantidade	Valor
Rua Projetada 01 (Trecho 1)		231.964,59
Projetada 03		59.998,98

Piraes/RJ
Local

terça-feira, 21 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: Anderson Sales da Silva
CREA/CAU: 21-1403786-0
ART/RRT: -