

Nº OPERAÇÃO 1071076-29	Nº SICONV 902084	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pilões	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo	MUNICÍPIO / UF Pilões/RN	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo										313.449,34
1.			Pavimentação de vias projetadas na Vila Tamarindo/Pilões/RN						-	313.449,34
1.1.			Serviços preliminares						-	1.480,56
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00	200,00	BDI 1	246,76	1.480,56	RA
1.2.			Movimento de terra						-	42.894,84
1.2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.996,23	0,08	BDI 1	0,10	199,62	RA
1.2.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.044,00	4,40	BDI 1	5,43	5.668,92	RA
1.2.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.440,00	1,99	BDI 1	2,46	25.682,40	RA
1.2.4.	SICRO	4011219	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	1.044,00	6,85	BDI 1	8,45	8.821,80	RA
1.2.5.	SINAPI	101788	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	70,00	29,20	BDI 1	36,03	2.522,10	RA
1.3.			Pavimentação						-	144.790,26
1.3.1.	CAERN	2150050	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO.	M	580,29	21,00	BDI 1	25,91	15.035,31	RA
1.3.2.	CAERN	2150043	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. R_11/2020	M2	1.996,23	52,68	BDI 1	65,00	129.754,95	RA
1.4.			Drenagem						-	124.283,68
1.4.1.	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	195,00	362,31	BDI 1	447,02	87.168,90	RA
1.4.2.	SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	74,94	401,41	BDI 1	495,26	37.114,78	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071076-29	Nº SICONV 902084	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pilões	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo	MUNICÍPIO / UF Pilões/RN	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação de acesso a Vila Tamarindo									313.449,34

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pilões/RN

Local

terça-feira, 21 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Anderson Reis da Silva

CREA/CAU: 211403755-0

ART/RRT: -

RECURSO
←